

CAIET DE SARCINI

pentru "verificarea instalatiilor de legare la pamant, masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant"

1.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI:

Obiectul caietului de sarcini il constituie efectuarea de lucrari de verificare periodica (de doua ori/ an, pe sol umed si uscat), a instalatiilor de legare la pamant, masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de legare la pamant la cladirile si caminele UMF-ului .

COD CPV -50710000-2- Servicii de verificare tip PRAM a prizelor cu impamantare pentru toate spatiile in care se desfasoara activitate conform ANEXEI I si ANEXEI II la prezentul caiet de sarcini

2. VERIFICARI :

- 61 buc. la caminele UMF-ului + Hotel str.V. Babes 13
- 122 buc. la cladirile UMF-ului

3.DURATA CONTRACTULUI:

De la semnarea contractului pana la data de **31.12.2017** .

4.OBLIGATIILE PRESTATORULUI:

Prestatorul se obliga sa execute serviciile prevazute in contract cu profesionalismul si promptitudinea cuvenita angajamentului semnat, la standardele si performantele prevazute de lege.

Principalele obligatii constau in :

- Verificarea de tip PRAM a prizelor de impamantare, conform Legii 319/2006, privind protectia si securitatea muncii si HG 1423/2006 privind instructiunile proprii de lucru din programul de prevenire si protectie. Verificarea prizelor cu impamantare tip PRAM se va face conform STAS 12604/4.

Prestatorul trebuie sa fie autorizat sa efectueze acest gen de operatii, iar electricianul trebuie sa aiba viza pe carnetul de electrician, corespunzator cu activitatea care o desfasoara.

Prestatorul va elibera un buletin de verificare individual pentru fiecare priza in parte.

Prestatorul va comunica in scris deficientele constatate si masuri de remediere.

Prestatorul se va deplasa la toate punctele cu autovehiculul propriu.

Anexam la caietul de sarcini, tabelul cu cladirile – ANEXA I si caminele UMF – ANEXA II cu numarul de prize de verificat.

Prestatorul va lua legatura cu beneficiarul si va stabili traseul de deplasare si perioada de lucru.

Prestatorul se obliga sa respecte standardele si normele de referinta:
-STAS 12604-4/89 Protectia impotriva electrocutarii.Instalatii electrice fixe. Prescriptii;
-STAS 2612/87 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise;
-STAS 8275/87 Protectia impotriva electrocutarilor. Terminologie;
-1RE-Ip-30/90 Indrumar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;
-1RE-Ip-35-2/92 Indrumar de proiectare pentru retelele de MT cu neutrul tratat prin rezistenta, instalatii de legare la pamant pentru linii aeriene, cabluri subterane, statii si posturi de transformare;
-3RE-I-23/90 Instructiuni de exploatare si intretinere a instalatiilor de legare la pamant;
-PE 116-1994;

5. CONDITII CERUTE PENTRU PRESTATOR

Sa fie atestat pentru lucrari ANRE .

6. RECEPTIE SI VERIFICARI

Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnico- financiara.

Verificarile vor fi efectuate in conformitate cu prevederile din contract, achizitorul avand obligatia de a notifica prestatorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti in acest scop , in prezenta prestatorului.

Plata prestatorului se va face numai in baza facturii emise dupa semnarea procesului verbal de receptie de catre un reprezentant al fiecarei parti, prin care se certifica efectuarea serviciilor solicitate si receptia lor.

7.CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii, conform OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 198, litera b, este pretul cel mai scazut.

6. TERMENE:

Prestatorul este obligat sa comunice rezultatele verificarilor conform termenelor stabilite in contract.

Măsurătorile se execută de 2 ori pe an, pe sol umed și uscat, la solicitarea beneficiarului, în termen de 30 de zile.

7.DETALII PRIVIND OFERTA

Oferta de servicii va cuprinde urmatoarele:

- oferta de pret pe puncte de masurat/locatie conform ANEXEI I si ANEXEI II
- oferta tehnica
- Autorizatie ANRE

Pretul ofertei este ferm, exprimat in lei , fara TVA. NU se accepta actualizarea pretului contractului.

Sef Serviciul Tehnic,
Ing.Dunkler Brigitta



Intocmit ,
tehn. Boar Vasile



ANEXA I


TABEL CU PUNCTELE DE MĂSURAT LA CLĂDIRILE UMF

Nr. Crt.	Denumire locație	U.M.	Cant.	PU fara TVA	Valoare fara TVA
1	Cladire Emil Isac nr. 13	Buc	2		
2	Cladire Medfuture	Buc	3		
3	Clădire G. Coșbuc nr.31	Buc	10		
4	Clădire Stomatologie V.Babeș nr.15	Buc	2		
5	Biblioteca și Rectorat str. V. Babes nr. 8.	Buc	4		
6	Clădire Anatomie str. Clinicilor nr. 1-3	Buc	10		
7	Clădire Fiziologie str. Clinicilor nr. 1-3	Buc	10		
8	Clădire Fiziopatologie str. Clinicilor 1-3	Buc	4		
9	Clădire Farmacie A str. Pasteur.nr.4	Buc	2		
10	Clădire Farmacie B V. Babes.nr. 41	Buc	4		
11	Farmacia Nouă str. I. Creangă nr. 12	Buc	4		
12	Amfiteatru Stomatologie L. Blaga 1-3	Buc	3		
13	Clădire Centrală str. Pasteur nr.6	Buc	10		
14	Laboratoare și Amfiteatre str. Pasteur nr.6	Buc	4		
15	Clădire Informatică str. Pasteur nr.6	Buc	6		
16	Clădire Sala de Sport str. Pasteur nr.6	Buc	4		
17	Clădire Biobază str. Pasteur nr.6	Buc	4		
18	Atelier Litografie str. Moșilor nr.33	Buc	2		
19	Clădire Medicala II str. Clinicilor nr. 4-6	Buc	12		
20	Clădire Stomatologie str. Clinicilor nr. 32	Buc	8		
21	Spații de înv. preclinic, Colegii și Masterat -Str. Marinescu nr 23	Buc	4		
22	Spații de Depozite și Administrative str. Pasteur 4	Buc	4		
23	Clădirea Catedra de Limbi Moderne str. Pasteur 6	Buc	4		
24	Biblioteca UMF Hasdeu	Buc	2		
	TOTAL pct de măsurat la clădirile de 2 ori pe an pe sol uscat si umed	Buc	122		

Sef Serviciul Tehnic,
Ing.Dunkler Brigitta



Intocmit,
Tehn. Boar Vasile



ANEXA II

TABEL CU PUNCTELE DE MĂSURAT LA CĂMINELE UMF

Nr. Crt.	Denumire locație	U.M.	Cant.	PU fara TVA	Valoare fara TVA
1	Cămin I Observator str. Observatorului 24	Buc	2		
2	Camin VI Observator Str. Observatorului 24	Buc	2		
3	Cămin VII Hașdeu Complexul Studentesc Hasdeu	Buc	14		
4	Cămin VIIA Hașdeu Complexul Studentesc Hasdeu	Buc	4		
5	Cămin IX Hașdeu Complexul Studentesc Hasdeu	Buc	12		
6	Cămin X Hașdeu Complexul Studentesc Hasdeu	Buc	10		
7	Cămin B11 Hașdeu Complexul Studentesc	Buc	2		
8	Cămin B13 Hașdeu Complexul Studentesc Hasdeu	Buc	2		
9	Cămin-Cantină V.Babeș nr.13	Buc	3		
10	Hotel UMF str.E.Grigorescu nr. 2	Buc	8		
11	Hotel Babes nr. 13	Buc	2		
	TOTAL pct de măsurat la cămine de 2 ori pe an pe sol uscat si umed	Buc	61		

Sef Serviciul Tehnic,
Ing.Dunkler Brigitta

Dunkler

Intocmit,
Tehn. Boar Vasile

Boar Vasile