



# UMF

UNIVERSITATEA DE  
MEDICINĂ ȘI FARMACIE  
IULIU HAȚIEGANU  
CLUJ-NAPOCA

- Se vor revizui glafurile de tablă și se vor completa porțiunile unde sunt lipsă cu glafuri confecționate din tablă zincată
- Se va revizui învelitoarea de țiglă și se vor înlocui bucățile sparte
- Molozul rezultat din desfaceri de tencuieli se va strânge în saci de rafie, se va depozita în curtea clădirii și se va evacua prin purtare directă în cel mai scurt timp posibil în așa fel încât să nu deranjeze activitățile curente din clădire
- Lucrările se vor executa cu alpiniști utilitari atestați, având în vedere imposibilitatea montării schelei sau a amplasării unei nacele autoridicătoare
- Pentru prevenirea accidentelor se va monta plasă de protecție orizontală și verticală în zonele unde se lucrează
- Acoperișurile clădirilor vecine care sunt lipite de calcan se vor proteja cu plăci OSB sau panouri tip Doka, pentru prevenirea degradărilor ce pot cauza bucățile de tencuială care cad de la înălțime
- Se vor delimita cu bandă de avertizare zonele unde există pericol de cădere obiecte

Notă: Ofertanții vor cuprinde în calculul prețurilor unitare toate cheltuielile necesare execuției lucrărilor prevăzute în lista de cantități (cheltuieli cu manipularea materialelor, cheltuieli de transport etc.)

Pe parcursul execuției lucrărilor (desfaceri și refaceri) se vor măsura și deconta cantitățile de lucrări real executate.

Cantitățile de lucrări estimate ce se vor executa sunt date în lista de cantități anexată.

Se recomandă ca ofertanții să viziteze obiectivul pentru a cuprinde în calculul prețurilor unitare toate cheltuielile necesare execuției lucrărilor prevăzute în lista de cantități

Director Tehnic Administrativ  
Ing. Birău Nicolae

Șef Serviciu Tehnic  
Ing. Galoș Violin

Întocmit  
Ing. Boros Csaba